

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:  
„RETEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PENTRU DESCARCAREA CANALELOR  
COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA MICEȘTI, MUNICIPIUL  
ALBA IULIA ÎN EMISARUL NATURAL AMPOI”**

**TITULARUL INVESTIȚIEI: MUNICIPIUL ALBA IULIA**

**BENEFICIAR: MUNICIPIUL ALBA IULIA**

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA**

**AUTORITATE CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL ALBA IULIA/ S.C. APA CTTA S.A.**

**AMPLASAMENT: JUDEȚUL ALBA, MUNICIPIULUI ALBA IULIA - STRADA  
LALELELOR, STRADA PINULUI**

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:**

**- Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție (cu TVA)  
4.005.878,49 lei.**

**din care C+M:**

**3.014.419,01 lei**

**Durata de realizare (luni): 9 luni**

**Rețea nouă de canalizare pluvială - Conductă PP, SN10, SN12, SN16 - Ltot = 1074 m din care:**

- Di = 1000 mm – 1015 ml
- De = 315 mm – 33 ml
- Di = 400 mm – 26 ml
- Cămine vizitare din tub beton prefabricat Di 1000/H 1,5÷3 = 4 buc;
- Cămine vizitare din tub beton prefabricat Di 2000/H 1,5÷3 = 28 buc;
- Cămine vizitare din beton monolit Di 2000/H 1,5÷3 = 4 buc;
- Conductă guri de scurgere (geigere) Di = 200 mm ,PP,SN16 – 150 ml;
- Guri de scurgere -Geigere -10 buc
- Guri de scurgere orizontale+camere de cădere- 7 buc
- Deznisipator și separator de hidrocarburi - 1 buc
- Lucrări de apărări de mal -10 ml gabioane
- Rigolă betonată deschisă - 15 x 0,8 ml
- Gură de vărsare și vană stăvilă acționată electric
- Desfacerea și refacerea sistemului rutier.

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Surse de finanțare: buget local și alte surse constituite conform legii.**

Alba Iulia, 30 martie 2021

Președintele ședinței,  
Consilier  
Sandu Cornel Stelian

Contrasemnează,  
Secretar general  
Jeler Marcel